Beneficiar: COMUNA GIARMATA
Executant:
Proiectant: S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L.
Obiectivul: DOCUMENTATIE AVIZARE SI AUTORIZARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CERNETEAZ
Obiectul: 1 ACTIVITATI INTERVENTIE
Stadiul fizic: 1 A.S. ARHITECTURA

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	**RPC055A+[1]** - Demontari timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou,masti etc.)	**MP**	**17.39**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**CK61B*** - Usa din lemn	**mp**	**8.18**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	***20015032*** - *Usa tip lemn conform specificatii proiect*	*mp*	*8.18*		
2.2	***500000050*** - *Spuma poliuretanica*	*l*	*2.04*		
2.3	***500002647*** - *Silicon de etansare*	*l*	*1.64*		
3	**CK45A*** - Usa Aluminiu avand un singur canat, montata cu dibluri de plastic, cu suprafata tocului pana la 2,5 mp inclusiv, etansarea rosturilor cu snur de etansare si cordoane siliconice	**mp**	**9.21**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	***6306602*** - *Usa aluminiu conform specificatii proiect*	*mp*	*9.21*		
3.2	***500000049*** - *Dibluri expandabile L= 135 mm*	*buc*	*64.47*		
3.3	***500002661*** - *Snur de etansare P 638#12mm*	*m*	*27.63*		
3.4	***500002647*** - *Silicon de etansare*	*l*	*2.30*		
4	**CK35B%** - Bara antipanica	**buc**	**1.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
P.TEH. MANIPULARI					
5	**TRA01A10P** - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km $	**tona**	**0.20**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $	tona	0.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	TRB01B1E# - Transportul mater.din grupa 1-3(Incarcare,aruncare,descar., aruncare)cu roaba pe pneuri pe dist.50M	TONE	0.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	TRI1AA11E# - Descarcarea mater.din grupa a-usoare si marunte prin transp.pina la 10M din vagon pe teren	TONE	0.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL P.TEH. MANIPULARI					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.24	46.79					

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %					
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %					
) = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit	5.0000 %					
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

PROIECTANT,
S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN

S.R.L. SOCIETATE COMERCIALA RO 31707205 EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. J35/157/2014 SANANDREI, Jud. TIMIS

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA GIARMATA
Executant:
Proiectant: S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L.
Obiectivul: DOCUMENTATIE AVIZARE SI AUTORIZARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CERNETEAZ
Obiectul: 1 ACTIVITATI INTERVENTIE
Stadiul fizic: 2 A.S. INTALATII ELECTRICE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
CORPURI ILUMINAT					
1	**EE01A01^** - Corp de iluminat cu led	**buc**	**8.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	***5100007*** *- LS1 - corp de il. de securitate pentru evacuare; cu LED-uri; 2W; distanta de vizualizare min. 25m; de tip permanent; montat pe perete la o inaltime de 2.3m, cu marcaj USA DE EVACUARE; grad de protectie IP 20; clasa protectie II; echipat cu kit de emergenta, autonomie min. 2 ore; timp de punere in functiune - in 5s*	*buc*	*8.00*		
2	**EE01A01^** - Corp de iluminat cu led	**buc**	**1.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	***5100008*** *- LS2 - corp de il. de securitate pentru evacuare; cu LED-uri; 2W; de tip nepermanent; montat pe perete deasupra usii exterioare; grad de protectie IP 65; clasa protectie II; echipat cu kit de emergenta, autonomie min. 2 ore; timp de punere in functiune - in 5s*	*buc*	*1.00*		
3	**EE01A01^** - Corp de iluminat cu led	**buc**	**1.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	***5100009*** *- LS3 - corp de il. de securitate pentru evacuare; cu LED-uri; 2W; distanta de vizualizare min. 25m; de tip permanent; montat suspendat de tavan, cu marcaj LATERAL grad de protectie IP 20; clasa protectie II; echipat cu kit de emergenta, autonomie min. 2 ore; timp de punere in functiune - in 5s*	*buc*	*1.00*		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4	**EE01A01^** - Corp de iluminat cu led	**buc**	**2.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	***51000010*** *- LS4 - corp de il. de securitate pentru evacuare; cu LED-uri; 2W; de tip permanent; montat pe perete la o inaltime de 2.3m sau suspendat de tavan, grad de protectie IP 20; clasa protectie II; echipat cu kit de emergenta, autonomie min. 2 ore; timp de punere in functiune - in 5s*	*buc*	*2.00*		
5	**EE01A01^** - Corp de iluminat cu led	**buc**	**1.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	***51000011*** *- Corp de iluminat cu LED-uri, grad de protectie IP65, temperatura de culoare 4000K, 40W, 230V, flux luminos 4188 lm, echipat cu kit de emergenta autonomie min. 1h*	*buc*	*1.00*		
6	**EE01A01^** - Corp de iluminat cu led	**buc**	**1.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	***51000012*** *- Corp de iluminat cu LED-uri, grad de protectie IP65, temperatura de culoare 4000K, 13W, 230V, flux luminos 1441 lm; echipat cu kit de emergenta autonomie 3h*	*buc*	*1.00*		
TOTAL CORPURI ILUMINAT					
CABLU ELECTRIC, TUB PROTECTIE, DOZE E.T.C.					
7	**EA18A1%** - Sistem de canaleti metalici pana la 200 MM	**m**	**120.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	***37079011*** *- Pat cablu PVC ignifug, halogen free, montat aparent*	*m*	*123.60*		
8	**EC05A%** - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare, tablouri, aparate etc., cablu avand conducte cu sectiunea de pana la 16 mmp	**m**	**90.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.0	***37000281*** *- Cablu N2XH 2x1.5mmp*	*ml*	*91.80*		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9	**EC05A%** - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare, tablouri, aparate etc., cablu avand conducte cu sectiunea de pana la 16 mmp	m	**30.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	***37000291** - Cablu N2XH 3x1.5mmp*	*m*	*30.60*		
10	**EA05B01>** - Doza de ramificatie si aparat	buc	**10.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	**EI02B01>** - Etansarea trecerilor de cabluri prin golurile din ziduri sau in canale	mp	**2.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.0	***2101350** - Materiale pentru etansare*	*mc*	*0.50*		
TOTAL CABLU ELECTRIC, TUB PROTECTIE, DOZE E.T.C.					

TABLOURI ELECTRICE SI LEGATURI ELECTRICE					
12	**W1ML01A#** - Siguranta fuzibila (suport + patron fuzibil) de exterior 20 KV tripolar tip . . . 20KV - montare -	buc	**1.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.1	***5403565** - Intrerupator automat modular 2P 6A 4.5kA*	*buc*	*3.03*		
13	**ED07XA** - Legarea echipamentelor la cutia de borne pina la 4 KW, inclusiv	buc	**1.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL TABLOURI ELECTRICE SI LEGATURI ELECTRICE					

VERIFICARI					
14	**EH10XC** - Verificarea instalatiilor de iluminat,constind dinverificarea corpurilor de iluminat de siguranta	buc	**14.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	**W1P08A** - Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii	buc	**1.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	EH05C1 - Incercarea tablourilor de distributie, de comanda de protectie, de semnalizare, a pupitrelor de comanda si a cutiilor metalice cu cleme panouri metalice sau dulapuri metalice	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL VERIFICARI					
P.TEH. MANIPULARI					
17	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $	tona	1.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	TRB01B1E# - Transportul mater.din grupa 1-3(incarcare,aruncare,descar., aruncare)cu roaba pe pneuri pe dist.50M	TONE	1.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	TRI1AA11E# - Descarcarea mater.din grupa a-usoare si marunte prin transp.pina la 10M din vagon pe teren	TONE	1.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL P.TEH. MANIPULARI					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.20	129.78					

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuţia asiguratorie pentru muncă	2.2500 %					
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %					
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit	5.0000 %					
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

PROIECTANT,
S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L.



Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA GIARMATA
Executant:
Proiectant: S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L.
Obiectivul: DOCUMENTATIE AVIZARE SI AUTORIZARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CERNETEAZ

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**6621533** - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S3658	m	0.50			Depozit	0.00
2	**6629444** - Banda izolatoare din pinza cauciucata (rola)	buc	0.30			Depozit	0.00
3	**63086151** - Bara antipanica conform specificatii tablou tamplarie	buc	1.00			Depozit	0.04
4	**7305033** - Baterie monobloc,tip 5 R 20-3,simb.B 2420-165X103X72 MM	buc	4.62			Depozit	0.01
5	**37000281** - Cablu N2XH 2x1.5mmp	ml	91.80			Depozit	0.00
6	**37000291** - Cablu N2XH 3x1.5mmp	m	30.60			Depozit	0.00
7	**500000046** - Cale portante si distantiere	buc	113.55			Depozit	0.00
8	**4828450** - Conductor afy 1X 6 S 6865	m	0.40			Depozit	0.00
9	**51000012** - Corp de iluminat cu LED-uri, grad de protectie IP65, temperatura de culoare 4000K, 13W, 230V, flux luminos 1441 lm; echipat cu kit de emergenta autonomie 3h	buc	1.00			Depozit	0.00
10	**51000011** - Corp de iluminat cu LED-uri, grad de protectie IP65, temperatura de culoare 4000K, 40W, 230V, flux luminos 4188 lm, echipat cu kit de emergenta autonomie min. 1h	buc	1.00			Depozit	0.00
11	**500000049** - Dibluri expandabile L= 135 mm	buc	64.47			Depozit	0.00
12	**8000149** - Doze de legatura circulare din material ignifug-montat aparent	buc	10.00			Depozit	0.01
13	**5403565** - Intrerupator automat modular 2P 6A 4.5kA	buc	3.03			Depozit	0.01
14	**5100007** - LS1 - corp de il. de securitate pentru evacuare; cu LED-uri; 2W; distanta de vizualizare min. 25m; de tip permanent; montat pe perete la o inaltime de 2.3m, cu marcaj USA DE EVACUARE; grad de protectie IP 20; clasa protectie II; echipat cu kit de emergenta, autonomie min. 2 ore; timp de punere in functiune - in 5s	buc	8.00			Depozit	0.00

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
15	**5100008** - LS2 - corp de il. de securitate pentru evacuare; cu LED-uri; 2W; de tip nepermanent; montat pe perete deasupra usii exterioare; grad de protectie IP 65; clasa protectie II; echipat cu kit de emergenta, autonomie min. 2 ore; timp de punere in functiune - in 5s	buc	1.00			Depozit	0.00
16	**5100009** - LS3 - corp de il. de securitate pentru evacuare; cu LED-uri; 2W; distanta de vizualizare min. 25m; de tip permanent; montat suspendat de tavan, cu marcaj LATERAL grad de protectie IP 20; clasa protectie II; echipat cu kit de emergenta, autonomie min. 2 ore; timp de punere in functiune - in 5s	buc	1.00			Depozit	0.00
17	**51000010** - LS4 - corp de il. de securitate pentru evacuare; cu LED-uri; 2W; de tip permanent; montat pe perete la o inaltime de 2.3m sau suspendat de tavan, grad de protectie IP 20; clasa protectie II; echipat cu kit de emergenta, autonomie min. 2 ore; timp de punere in functiune - in 5s	buc	2.00			Depozit	0.00
18	**8000277** - Material marunt	%				Depozit	0.00
19	**80002771** - Material marunt (coltare, cruciulite, smirgel, profiluri, suruburi, dibluri, cuie,guri de scurgere, e.t.c.)	%				Depozit	0.00
20	**7801035** - Material marunt (dibluri, banda izolatoare, conectori rapizi, suruburi, ipsos, etichete e.t.c.)	%				Depozit	0.00
21	**7815014** - Material marunt (diluant, pinza nealbita)	%				Depozit	0.00
22	**2101350** - Materiale pentru etansare	mc	0.50			Depozit	1.05
23	**37079011** - Pat cablu PVC ignifug, halogen free, montat aparent	m	123.60			Depozit	0.12
24	**500002647** - Silicon de etansare	l	3.94			Depozit	0.00
25	**500002661** - Snur de etansare P 638#12mm	m	27.63			Depozit	0.00
26	**500000050** - Spuma poliuretanica	l	2.04			Depozit	0.00
27	**6306602** - Usa aluminiu conform specificatii proiect	mp	9.21			Depozit	0.01
28	**20015032** - Usa tip lemn conform specificatii proiect	mp	8.18			Depozit	0.17
TOTAL Materiale						**Greutate**	**1.44**

PROIECTANT,
S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L

SOCIETATEA COMERCIALA RO 32702205 EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. J35/157/2014 SANANDREI, JUD. TIMIS

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA GIARMATA
Executant:
Proiectant: S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L.
Obiectivul: DOCUMENTATIE AVIZARE SI AUTORIZARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CERNETEAZ

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	14100 - Electrician	63.50			100.00
2	14180 - Electrician post trafo	1.80			100.00
3	17130 - Instalator electrician	61.52			100.00
4	18111 - Lacatus constructii metalice	0.70			100.00
5	20600 - Muncitor deservire	3.94			100.00
6	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.00			100.00
7	20650 - Muncitor deservire constructii montaj	29.56			100.00
8	28100 - Tamplar	15.55			100.00
	Ore Manopera	176.57	TOTAL		

PROIECTANT,
S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L.

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA GIARMATA
Executant:
Proiectant: S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L.
Obiectivul: DOCUMENTATIE AVIZARE SI AUTORIZARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CERNETEAZ

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**2351** - Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	0.01		
2	**4803** - Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3T	0.60		
3	**7301** - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	0.18		
4	**7609** - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	19.40		
TOTAL Utilaje				

PROIECTANT,
S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALA RO 32 07205 EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. J35/15 /2014 SANANDREI Jud. TIMIS

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA GIARMATA
Executant:
Proiectant: S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L.
Obiectivul: DOCUMENTATIE AVIZARE SI AUTORIZARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CERNETEAZ

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	**8888909** - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	0.20	10.00			
2	**8889009** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km.	1.80	20.00			
TOTAL Transport						

PROIECTANT,
S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALA RO 32707205 EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. J35/157/2014 SANANDREI Jud. TIMIS

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)