ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA COMUNEI GIARMATA
RO-307210 Giarmata, str. Principală nr. 445
Tel.: (+40)256/369.101 Fax: (+40)256/369.102
www.primariagiarmata.ro e-mail:
primaria.giarmata@yahoo.com

Nr. din

PRIMĂRIA COMUNEI GIARMATA
INTRARE / IEȘIRE
Nr. 6904 din 03. IUN. 2026

Achiziție directă – Lucrări de Extindere conductă de aducțiune apă către stația de pompare – Str. Soarelui, Comuna Giarmata, județul Timiș

Cod CPV: 45232150-8 – Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă

Prin prezenta invităm operatorii economici interesați să participe, prin depunerea de oferte, la atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect:

„Extindere conductă aducțiune apă stație pompare – Str. Soarelui, Comuna Giarmata, județul Timiș"

1. Autoritatea contractantă

COMUNA GIARMATA
CIF: 6049470
Adresa: Str. Principală nr. 445, Comuna Giarmata, județul Timiș
Telefon: 0256 369 101
Fax: 0256 369 102
E-mail: primaria.giarmata@yahoo.com

2. Obiectul achiziției

Contractul are ca obiect execuția lucrărilor aferente investiției:

„Extindere conductă aducțiune apă stație pompare – Str. Soarelui, Comuna Giarmata, județul Timiș"

Lucrările includ, fără a se limita la:

- execuția conductei de aducțiune apă;

Informații privind procedura

- Tip procedură: Achiziție directă, conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Tip contract: Lucrări;
- Cod CPV: 45232150-8 – Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă;
- Valoarea estimată: 899.915,24 lei fără TVA;
- Sursa de finanțare: Bugetul local;
- Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut, cu respectarea cerințelor prevăzute în proiectul tehnic;
- Durata estimată de execuție: 6 luni;
- Data limită de depunere a ofertelor: 05.06.2026, ora : 12:00;
- Locul depunerii ofertelor: sediul Primăriei Comunei Giarmata.

3. Cerințe privind capacitatea tehnică și profesională

Ofertanții trebuie să demonstreze experiență și capacitate pentru:

- execuția rețelelor și conductelor de alimentare cu apă;
- montarea conductelor, armăturilor și accesoriilor aferente;
- realizarea racordurilor la rețelele publice de alimentare cu apă;
- efectuarea probelor de presiune și punerea în funcțiune a instalațiilor.

4. Documente și informații solicitate ofertanților

A. Capacitatea tehnică

Se va prezenta o descriere a resurselor disponibile, inclusiv:

- utilaje proprii și/sau închiriate (excavatoare, compactoare, autobetoniere, pompe, utilaje pentru sudură conducte PEHD etc.);
- personal tehnic calificat (ingineri, șefi de șantier, instalatori rețele apă, sudori autorizați PEHD, operatori utilaje).

B. Experiență similară

Se vor prezenta informații privind:

- lucrări similare executate în ultimii 5 ani;
- contracte realizate pentru UAT-uri, operatori regionali de apă sau alți beneficiari publici ori privați.

C. Alte informații

Orice alte informații relevante pentru evaluarea capacității tehnice și profesionale.

D. Documente administrative

- Certificat constatator emis de ONRC;
- Certificat de înregistrare fiscală;

Documentele fiscale trebuie să fie valabile la data desemnării ofertantului câștigător.

5. Alte mențiuni

- Ofertantul are obligația respectării legislației privind securitatea și sănătatea în muncă, precum și a normelor de protecție a mediului;
- Lucrările se vor executa în conformitate cu proiectul tehnic și reglementările tehnice în vigoare;
- Orice modificare tehnică va putea fi realizată numai cu acordul proiectantului și al beneficiarului;
- Achiziția se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Ofertantul nu trebuie să se afle în situațiile de excludere prevăzute la art. 164–167 din Legea nr. 98/2016.

6. Condiții de participare

Operatorii economici interesați trebuie să fie înregistrați în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP/SICAP).

Oferta tehnico-financiară va fi depusă până la data de 05.06. 2026, ora:12 :00 , la sediul Primăriei Comunei Giarmata, Str. Principală nr. 445, Comuna Giarmata, județul Timiș.

Plicul sigilat va purta mențiunea:

„OFERTĂ PENTRU LUCRĂRI – Extindere conductă aducțiune apă stație pompare – Str. Soarelui, Comuna Giarmata, județul Timiș" și va fi adresat Compartimentului Achiziții Publice

12.Mențiune privind finalizarea achiziției

După comunicarea rezultatului evaluării ofertelor și a procesului-verbal de evaluare, ofertantul declarat câștigător va avea obligația de a publica în SEAP/SICAP oferta financiară la valoarea rezultată în urma procedurii și în conformitate cu cerințele prezentului anunț, în vederea realizării achiziției directe și a încheierii contractului de lucrări.

13. Informații suplimentare

Informații suplimentare și accesul la proiectul tehnic se pot obține la :

Telefon: 0256 369 101
E-mail: primaria.giarmata@yahoo.com, iar listele de cantitati sunt atasate.

Primar,
Mihalceanu Claudiu

Achizitii publice,
Gale Maria

OBIECTIV: EXTINDERE CONDUCTA ADUCTIUNE APA STATIE POMPARE - STR. SOARELUI
Beneficiar: COMUNA GIARMATA
Proiectant: SC SEMPER IDEM SRL
Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilităților necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de prefezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investiția de bază		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0003.1] Retele din PEID		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 21 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Proiectant,
SC SEMPER IDEM SRL

OBIECTIV: EXTINDERE CONDUCTA ADUCTIUNE APA STATIE POMPARE - STR. SOARELUI
OBIECTUL: Retele din PEID
Beneficiar: COMUNA GIARMATA
Proiectant: SC SEMPER IDEM SRL
Executant: _____

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Retele din PEID

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0003.1.1] Conducta de transport apa si incendiu	
	TOTAL I	
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

Proiectant,
SC SEMPER IDEM SRL

OBIECTIV: EXTINDERE CONDUCTA ADUCTIUNE APA STATIE POMPARE - STR. SOARELUI
OBIECTUL: Retele din PEID
STADIUL FIZIC: Conducta de transport apa si incendiu
Beneficiar: COMUNA GIARMATA
Proiectant: SC SEMPER IDEM SRL
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	**Terasamente si montaj**				
1.1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu	mc	234.44		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	13.28		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	740.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	741.67		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.5	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m	100 mc	7.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.6	Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri ...adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii intre dulapi de 0.21-0.60 m	mp	3,676.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.7	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren mijlociu	mc	7.25		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Conducta de transport apa si incendiu

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.8	Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri pentru conducte	m	1,532.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.9	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din :...pamant necoeziv	100 mc	7.25		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.10	Udarea manuala a straurilor de pamant cu stropitoarea,pentru completarea umiditatii necesare compactarii,precum si a suprafetelor insamantate sau brazduite pentru consolidarea lor,in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic...de pamant si a supraf. insamintate sau brazduite	mc	72.48		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.11	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 2	tona	7.25		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.12	Montare tuburi de presiune din polietilena de inalta densitate, in pamant, in exteriorul cladirilor, inclusiv proba de etanseitate (asimilat-fara material)	m	1,532.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.13	Inchiderea capetelor la cond. din PVC sau poliesteri pentru efect. probei de pres. avand d 210-225	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.14	Banda de avertizare si detectie conducta apa din PEID (asimilat-fara material)	m	1,532.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.15	Piesa de trecere etansa a conductelor prin pereti cu greut .pina la 50 kg inclusiv	tona	0.06		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.16	Camin vane beton mon. sect. circ. pr. tip 1785-2 Di=1,5 m. h 2,0 fara apa subterana necarosabil	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.17	Capac si rama STAS 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil tip III a	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Conducta de transport apa si incendiu

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.18	Montarea pieselor de legatura avand greutatea pe bucata pana la 20 kg	**buc**	**59.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.19	Piesa legatura fonta pt.cond presiune cu mufa sau flansa greut./buc pina la 50 kg	**tona**	**1.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.20	Imbinare cu flansa libera piese de legatura si armaturi la conducte din PE-HD, Dn 200 mm	**buc**	**10.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.21	Imbinare cu flansa libera piese de legatura si armaturi la conducte din PE-HD, Dn 250 mm	**buc**	**2.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.22	Imbinare cu flansa libera piese de legatura si armaturi la conducte din PE-HD, Dn 100 mm	**buc**	**15.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.23	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc.)dn: 50	**buc**	**4.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.23.L	Ventil aerisire - dezaerisire cu flansa Dn 50mm	buc	4.00		
1.24	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc.)dn: 200	**buc**	**5.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**A. Piese de legatura in Caminele de vane CV.1_Ap.3 si CV.2_Ap.13**				
2.1	Teu redus cu flanse din fonta Dn125/50	**buc**	**1.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.2	Robinet cu sertar cauciucat cu flanse Dn200	**buc**	**2.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.3	Adaptor cu flansa, Dn200	**buc**	**2.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Conducta de transport apa si incendiu

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.4	Flansa libera Dn200	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.5	Piesa de trecere prin pereti de beton pentru conducte Dn225	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	**B. Piese de legatura in Caminele de vane CVA.1_Ap.26 si CVA.2_Ap.39**				
3.1	Robinet cu sertar cauciucat cu flanse Dn50	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.2	Adaptor cu flansa, Dn200	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.3	Flansa libera Dn200	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.4	Piesa de trecere prin pereti de beton pentru conducte Dn225	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.5	Teu egal cu flanse din fonta Dn200	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.6	Reductie cu flanse Dn200/50	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.7	Ventil aerisire - dezaerisire cu flansa Dn50	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.8	Robinet cu sertar cauciucat cu flanse Dn200	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Conducta de transport apa si incendiu

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4	**C. Piese de legatura in Caminele de vane CVex.1_Ap.49**				
4.1	Piesa de trecere prin pereti de beton pentru conducte Dn225	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.2	Adaptor cu flansa, Dn200	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.3	Flansa libera Dn200	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.4	Robinet cu sertar cauciucat cu flanse Dn200	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	**Conducte**				
5.1	Teava Dn225x13,4mm ; PE100;PN10;SDR17	m	1,532.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.2	Banda avertizoare	m	1,532.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.3	Fir detectie	m	1,532.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	**Camine de vane**				
6.1	Camin de vane prefabricat, din beton, Di=1,5 m si H=2,0m inclusiv garnituri de etansare, piese de trecere etanse inglobate, placa acoperire si capac carosabil D400 si trepte de acces	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	**Legatura la conducte**				
7.1	Cot la 90grade, PEID, PN10; F225x13,4mm	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Conducta de transport apa si incendiu

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7.2	Teu redus, PEID, PN10; D280/225mm	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.3	Teu redus PEID PE100 PN10; D225/100mm	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.4	Manson electrosudabil PEID PE100 PN10; De110mm	buc	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.5	Manson electrosudabil PEID PE100 PN10; De225mm	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.6	Manson electrosudabil PEID PE100 PN10; De280mm	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.7	Adaptor flansa PEID PE100 PN10; De110mm	buc	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.8	Adaptor flansa PEID PE100 PN10; De225/200mm	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.9	Contraflansa din OTEL ZINCAT PN10; Dn100mm	buc	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.10	Contraflansa din OTEL ZINCAT PN10; Dn200mm	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.11	Contraflansa din OTEL ZINCAT PN10; Dn250mm	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Conducta de transport apa si incendiu

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7.12	Reductie cu flanse FONTA DUCTILA DN250/200	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	**Hidranti**				
8.1	Hidrant subteran de incendiu avand Dn 100 mm	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.2	Hidrant suprateran din FONTA DUCTILA,constructie retezabila, PN10, Dn100	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.3	Vana sertar, corp plat, din FONTA DUCTILA,montata in pamant, PN10 Dn100	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.4	Tija metalica actionare vana, cu tub de protectie	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.5	Cutie stradala vana ingropata, carosabila din FONTA DUCTILA	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.6	Garnitura manevra cu tija 20 mm pentru vane montate: in pamant	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.7	Confectii metalice diverse, montate aparent (suporti conducte)	kg	52.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	**Diverse**				
9.1	Placa indicatoare montata la camine rezerv. sau alte constructii pentru alimentari cu apa si canaliz.	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Conducta de transport apa si incendiu

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9.2	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in teren cu infiltratii puternice de apa,executate cu:...motopompa de apa 6.6-12 Kw (9-16 CP)	ora	191.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.3	Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avind De225	100 m	15.32		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.4	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren mijlociu	100 mp	12.72		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.5	Ora pr. macara pneuri brat zabrele 10,0-14,9 tf 2 schimburi	ora	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.6	Transport utilaj...100 km 65123056 automacara cu cu brat telescopic 30-39,9 tf	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.7	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km.	tona	10.92		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.8	Manevrarea (inchidere-deschidere) vane pentru izolare zone retea...manual in camin vana d=250-350 mm	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.9	Repararea caminelor pentru armaturi si contoare...de apacu adincime pina la 2 m	mp	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:	2025					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Conducta de transport apa si incendiu

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

Proiectant,
SC SEMPER IDEM SRL