ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA COMUNEI GIARMATA
RO-307210 Giarmata, str. Principală nr. 445
Tel.: (+40)256/369.101 Fax: (+40)256/369.102
www.primariagiarmata.ro e-mail:
primaria.giarmata@yahoo.com

NR.....DIN.....07. IUL. 2026

1103

ANUNT- INVITATIE DE PARTICIPARE DEPUNERE OFERTE
„LUCRARI DE DEFRISARE A VEGETATIEI LEMNOASE (arbori, arbusti, lastaris, maracinisuri si vegetatie invaziva)
Cod CPV 45111220-6- Lucrari de indepartare a vegetatiei (Rev.2)

Prin prezenta, invitam operatorii economici interesati sa participe prin depunerea de oferte la atribuirea prin achizitia directa a contractului de achizitie publica: **LUCRARI DE DEFRISARE A VEGETATIEI LEMNOASE (arbori, arbusti, lastaris, maracinisuri si vegetatie invaziva)**

1. **Denumirea autoritatii contractante**: COMUNA GIARMATA, CIF 6049470
   Adresa: Strada Principala, nr. 445
   Tel:+40 256 369 101
   Fax:+40 256 369 102
   e-mail: primaria.giarmata@yahoo.com

Denumire contract: **„LUCRARI DE DEFRISARE A VEGETATIEI LEMNOASE (arbori, arbusti, lastaris, maracinisuri si vegetatie invaziva)**

- **Data limita depunere oferte**: 09.07.2026 ora 11:00.
- **Tip anunt:** achizitie directa
- **Tip contract:** Lucrari
- **Cod si denumire CPV : Cod CPV 45111220-6- Lucrari de indepartare a vegetatiei (Rev.2)**
- **Valoarea estimate**: **219.008,26** lei fara TVA.
- **Modalitatea de depunere a ofertelor** : la sediul Primariei Comunei Giarmata
- **Criteriul de atribuire**: Pretul cel mai scazut, cu respectarea conditiilor solicitate in caietul de sarcini.
- **Sursa de finantare a contractului de lucrari** care urmeaza sa fie atribuit: Buget local

2. **Descrierea contractului:** Achizitie publica privind lucrari de **LUCRARI DE DEFRISARE A VEGETATIEI LEMNOASE (arbori, arbusti, lastaris, maracinisuri si vegetatie invaziva)** , cu respectarea prevederilor din caietul de sarcini.

3. **Propunerea financiara**: Se va prezenta in conformitate cu caietul de sarcini, care va fi ridicat de la sediul Primariei

4. Pretul va fi exprimat in lei, cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini.
   Ofertele cu o documentatie incomplete vor fi respinse ca inacceptabile.
   Ofertantul trebuie sa fie inregistrat la Registrul Comertului pentru domeniul de activitate ce face obiectul achizitiei. La depunerea ofertei se ataseaza Certificatul constatator si Certificatul de inregistrare fiscala.

Ofertantul castigator isi va depune oferta in SICAP, sub denumirea si codul CPV, din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului.

5. **Conditii de participare:** Operatorii economici interesati sunt obligati sa fie inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice SICAP .

Oferta operatorilor economoci ce cuprinde oferta tehnico-financiara a lucrarilor executate, va fi depusa pana la data de 09.07.2026 ora 11:00 la sediul Primariei comunei Giarmata, str.Principala, nr.445, cu mentiunea oferta pentru , – „ **LUCRARI DE DEFRISARE A VEGETATIEI LEMNOASE (arbori, arbusti, lastaris, maracinisuri si vegetatie invaziva) ”**. Plicurile sigilate vor fi adresate compartimentului achizitii publice.
Informatiile suplimentare se pot obtine la telefon : 0256369101, e-mail: primaria.giarmata@yahoo.com

Primar,
Mihalceanu Claudiu

Achizitii publice,
Axin Nicoleta

ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ
PRIMĂRIA COMUNEI GIARMATA
RO-307210 Giarmata, str. Principală nr. 445
Tel.: (+40)256/369.101 Fax: (+40)256/369.102
www.primariagiarmata.ro
e-mail:primaria.giarmata@yahoo.com

Nr.6683/1.....din.27.05.2026

Aprob,

Primar

Mihalceanu Claudiu

Caiet de sarcini

pentru atribuirea contractului de lucrări având ca obiect:

„Lucrări de defrişare a vegetaţiei lemnoase de pe terenurile aparţinând domeniului public şi/sau privat al U.A.T. Comuna Giarmata”

CAPITOLUL I

Informaţii generale

1. Autoritatea contractantă

Autoritatea contractantă : U.A.T. Comuna Giarmata, prin Primarul Comunei Giarmata.

Prezentul caiet de sarcini stabileşte cerinţele tehnice minime obligatorii pentru atribuirea contractului de lucrări privind defrişarea vegetaţiei lemnoase existente pe terenurile aflate în administrarea U.A.T. Comuna Giarmata.

Toate cerinţele prevăzute în prezentul document sunt obligatorii pentru ofertanţi.

CAPITOLUL II

Obiectul contractului

Obiectul contractului îl reprezintă executarea lucrărilor de defrişare a vegetaţiei lemnoase existente pe terenurile aparţinând domeniului public şi/sau privat al Comunei Giarmata, în vederea eliberării amplasamentelor pentru realizarea investiţiilor publice, amenajarea terenurilor sau întreţinerea domeniului public.

Contractul cuprinde toate activităţile necesare executării complete a lucrărilor, respectiv:

- identificarea şi delimitarea zonelor de lucru;
- doborârea controlată a arborilor;

- tăierea vegetației lemnoase;
- tăierea arbuștilor;
- fasonarea materialului lemnos;
- încărcarea și transportul materialului rezultat;
- evacuarea resturilor vegetale;
- curățarea terenului;
- nivelarea terenului, după caz;
- extragerea cioatelor, dacă este solicitată de beneficiar.

Executantul va asigura toate resursele necesare pentru finalizarea lucrărilor.

CAPITOLUL III

Valoarea estimată

Valoarea estimată a contractului este de:

219.008,26 lei fără TVA.

Suprafața estimată pe care urmează să fie executate lucrările este de aproximativ:

65.000 mp.

Cantitățile sunt estimative și nu reprezintă obligația beneficiarului de a solicita executarea întregii suprafețe.

CAPITOLUL IV

Scopul contractului si modul de executare

Obiectivul principal al contractului îl reprezintă eliminarea vegetației lemnoase care afectează utilizarea terenurilor sau împiedică realizarea investițiilor publice.

Prin executarea lucrărilor se urmărește:

- eliberarea terenurilor;
- eliminarea arborilor uscați sau periculoși;
- eliminarea vegetației spontane;
- creșterea gradului de siguranță;
- pregătirea amplasamentelor pentru lucrări de investiții;
- întreținerea domeniului public.
  Lucrarile vor fi executate pe baza comenzilor emise de beneficiar

CAPITOLUL V

Amplasamentul lucrărilor

Lucrările se vor executa pe terenurile aparținând domeniului public și/sau privat al U.A.T. Comuna Giarmata.

Pentru fiecare amplasament beneficiarul va pune la dispoziția executantului:

- planul de amplasament;
- limitele suprafeței;

Executantul are obligația să viziteze amplasamentele înainte de începerea lucrărilor și să își asume toate condițiile existente în teren.

CAPITOLUL VI

Descrierea lucrărilor

Executantul va realiza toate operațiunile necesare executării complete a lucrărilor.

6.1. Organizarea șantierului

Executantul va organiza șantierul astfel încât să nu afecteze circulația, proprietățile învecinate și activitatea instituțiilor publice.

Toate costurile organizării șantierului sunt incluse în prețul contractului.

6.2. Delimitarea zonelor de lucru

Înaintea începerii lucrărilor se vor delimita și semnaliza zonele de intervenție.

Se vor monta indicatoare și mijloace de avertizare corespunzătoare.

6.3. Doborârea arborilor

Doborârea arborilor se va realiza controlat, utilizând tehnologia adecvată fiecărui amplasament.

În cazul arborilor aflați în apropierea:

- locuințelor;
- drumurilor;
- rețelelor electrice;
- rețelelor de gaze;
- rețelelor de telecomunicații;
- construcțiilor;

executantul va utiliza metode de secționare controlată astfel încât să nu fie produse avarii.

6.4. Tăierea arbuștilor

Arbuștii și vegetația lemnoasă vor fi îndepărtați integral.

Resturile vegetale vor fi colectate imediat.

6.5. Fasonarea materialului lemnos

Materialul lemnos rezultat va fi secționat în dimensiuni care permit manipularea și transportul în condiții de siguranță.

Depozitarea temporară se va face numai în locurile indicate de beneficiar.

6.6. Încărcarea și transportul

Executantul va asigura:

- încărcarea mecanizată sau manuală;
- transportul;
- descărcarea materialului lemnos;
- transportul resturilor vegetale.

Toate mijloacele de transport vor respecta legislația privind circulația pe drumurile publice.

6.7. Curățarea terenului

După finalizarea lucrărilor terenul va fi curățat complet.

Nu vor rămâne:

- crengi;
- ramuri;
- trunchiuri;
- resturi vegetale;
- deșeuri rezultate din activitatea executantului.

6.8. Extragerea cioatelor

Dacă beneficiarul solicită, executantul va proceda la scoaterea cioatelor și astuparea gropilor rezultate.

6.9. Refacerea terenului

După terminarea lucrărilor executantul va aduce terenul la o stare corespunzătoare, fără denivelări periculoase și fără materiale abandonate.

6.10. Predarea amplasamentului

La finalizarea lucrărilor amplasamentul va fi predat beneficiarului pe bază de proces-verbal de recepție, numai după verificarea îndeplinirii tuturor cerințelor prevăzute în prezentul caiet de sarcini.

CAPITOLUL VII

Cerințe tehnice privind executarea lucrărilor

Executantul va executa toate lucrările cu respectarea normelor tehnice aplicabile, a regulilor de bună practică în domeniul exploatării vegetației lemnoase și a legislației privind protecția mediului și securitatea și sănătatea în muncă.

Lucrările vor fi executate astfel încât să nu producă degradarea terenurilor învecinate, a construcțiilor, a rețelelor edilitare și a bunurilor aflate în apropierea zonelor de lucru.

În situația în care în zona de lucru există rețele electrice, de gaze naturale, apă-canal, telecomunicații sau alte utilități, executantul are obligația de a adapta tehnologia de lucru pentru eliminarea oricărui risc de avariere.

Doborârea arborilor se va realiza controlat, iar în spațiile înguste sau în zonele intens circulate se vor utiliza metode de secționare pe tronsoane, cu coborârea controlată a materialului lemnos.

Este interzisă abandonarea materialului lemnos sau a resturilor vegetale pe domeniul public.

La finalizarea lucrărilor terenul trebuie să fie complet curățat și adus într-o stare corespunzătoare.

CAPITOLUL VIII

Cerințe privind personalul

Executantul trebuie să asigure personal suficient pentru executarea lucrărilor în termenele stabilite.

Personalul trebuie să fie instruit și calificat pentru activitățile desfășurate.

Se recomandă existența următoarei structuri minime:

- operatori motofierăstraie;
- muncitori calificați;
- conducători auto;
- deservenți utilaje.

Pe toată durata executării contractului executantul este responsabil pentru calificarea și instruirea personalului.

Toți lucrătorii vor purta echipamente individuale de protecție.

CAPITOLUL IX

Cerințe privind utilajele și echipamentele

Executantul trebuie să dețină sau să aibă la dispoziție utilaje și echipamente suficiente pentru realizarea contractului.

În funcție de amplasamente, se vor utiliza:

- motofierăstraie profesionale;
- tocătoare de crengi, după caz;
- încărcător frontal sau buldoexcavator;
- excavator pentru extragerea cioatelor, dacă este cazul;
- autocamioane pentru transport;
- remorci și platforme;
- echipamente pentru semnalizarea zonelor de lucru.

Toate utilajele trebuie să fie în stare tehnică corespunzătoare și autorizate conform legislației.

CAPITOLUL X

Organizarea execuției

Executantul va organiza lucrările astfel încât să reducă la minimum disconfortul creat populației.

Programul de lucru va fi stabilit împreună cu beneficiarul.

Înainte de începerea lucrărilor executantul va verifica:

- accesul în amplasament;
- existența utilităților;
- condițiile de siguranță;
- căile de evacuare.

Executantul va lua toate măsurile pentru evitarea accidentelor și a producerii pagubelor.

Pe timpul executării lucrărilor vor fi utilizate panouri și indicatoare de avertizare.

Dacă este necesară restricționarea circulației, aceasta se va realiza numai cu acordul autorităților competente.

CAPITOLUL XI

Protecția mediului

Executantul are obligația să respecte toate prevederile legale privind protecția mediului.

Se vor lua măsuri pentru:

- limitarea prafului;
- reducerea zgomotului;
- evitarea poluării solului;
- prevenirea scurgerilor de combustibili și uleiuri;
- colectarea deșeurilor rezultate.

Este interzisă incendierea vegetației rezultate.

Resturile vegetale vor fi transportate numai în locuri autorizate sau în locațiile indicate de beneficiar.

Executantul răspunde pentru orice poluare produsă din culpa sa.

CAPITOLUL XII

Securitatea și sănătatea în muncă

Executantul răspunde integral pentru respectarea legislației privind securitatea și sănătatea în muncă.

În acest sens are obligația:

- să instruiască personalul;
- să asigure echipamente individuale de protecție;
- să utilizeze numai personal autorizat pentru activitățile specifice;
- să delimiteze zonele periculoase;
- să interzică accesul persoanelor neautorizate.

În cazul producerii unui accident de muncă, executantul este singurul responsabil pentru respectarea procedurilor legale.

Beneficiarul nu răspunde pentru accidentele produse din culpa executantului.

CAPITOLUL XIII

Obligațiile executantului

Executantul are următoarele obligaţii principale:

- să execute lucrările la standarde profesionale;
- să respecte termenele contractuale;
- să utilizeze personal calificat;
- să asigure utilajele necesare;
- să respecte legislația în vigoare;
- să protejeze domeniul public şi privat;
- să remedieze pe cheltuiala proprie toate pagubele produse din culpa sa;
- să evacueze materialele rezultate;
- să păstreze curăţenia pe durata lucrărilor;
- să permită verificarea permanentă a lucrărilor de către beneficiar.

Executantul suportă toate costurile privind organizarea şantierului, transportul, combustibilul, întreţinerea utilajelor şi toate celelalte cheltuieli necesare executării contractului.

CAPITOLUL XIV

Obligațiile beneficiarului

Beneficiarul are următoarele obligaţii:

- să pună la dispoziţia executantului amplasamentele;
- să indice limitele zonelor de lucru;
- să desemneze reprezentantul responsabil cu urmărirea contractului;
- să verifice calitatea lucrărilor;
- să recepţioneze lucrările executate corespunzător;
- să efectueze plata conform prevederilor contractului.

Beneficiarul poate solicita oprirea lucrărilor în cazul în care constată nerespectarea cerinţelor prezentului caiet de sarcini.

CAPITOLUL XV

Controlul calității

Beneficiarul poate verifica în orice moment:

- calitatea lucrărilor;
- tehnologia utilizată;
- respectarea măsurilor de siguranţă;
- existenţa personalului calificat;
- starea utilajelor.

În cazul constatării unor neconformităţi, executantul este obligat să le remedieze imediat, fără costuri suplimentare pentru beneficiar.

Beneficiarul poate refuza recepția lucrărilor până la remedierea tuturor deficiențelor constatate.

CAPITOLUL XVI

Condiții de execuție

Executantul are obligația de a mobiliza personalul şi utilajele necesare în termenul stabilit prin contract sau prin comanda emisă de beneficiar.

Pe întreaga perioadă de execuție, executantul răspunde pentru organizarea activității astfel încât să fie asigurată continuitatea lucrărilor şi respectarea termenelor asumate.

În situația în care condițiile meteorologice nu permit desfăşurarea lucrărilor în condiții de siguranță, executantul va informa beneficiarul, iar termenul de execuție va putea fi prelungit prin acordul părților.

Executantul va asigura accesul reprezentanților beneficiarului în toate zonele de lucru şi va pune la dispoziția acestora informațiile solicitate privind stadiul execuției.

CAPITOLUL XVII

Recepția lucrărilor

Recepția lucrărilor se va efectua de către o comisie desemnată de beneficiar.

În vederea recepției se vor verifica cel puțin următoarele:

- respectarea amplasamentului indicat;
- executarea integrală a lucrărilor comandate;
- îndepărtarea completă a vegetației lemnoase prevăzute;
- evacuarea materialului rezultat;
- curățarea terenului;
- respectarea cerințelor privind protecția mediului;
- respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă pe perioada execuției.

Recepția se finalizează prin întocmirea unui proces-verbal de recepție.

În cazul în care se constată deficiențe, comisia poate dispune:

- remedierea acestora într-un termen stabilit;
- refacerea parțială a lucrărilor;
- respingerea recepției până la remedierea tuturor neconformităților.

CAPITOLUL XVIII

Documentele care vor însoți recepția

La finalizarea lucrărilor executantul va prezenta, după caz:

- situația de lucrări;
- orice alte documente solicitate de beneficiar pentru justificarea modului de executare a contractului.

CAPITOLUL XIX

Modalitatea de plată

Plata se va efectua numai pentru lucrările efectiv executate şi recepţionate.

Factura fiscală va fi însoţită de:

- situaţia de lucrări;
- procesul-verbal de recepţie;
- orice alte documente justificative solicitate de beneficiar.

Nu se vor deconta lucrări neexecutate sau lucrări care nu respectă cerinţele prezentului caiet de sarcini.

CAPITOLUL XX

Termene de execuţie

Termenul de executie va fi de la semnarea contractului de ambele parti si se deruleaza pana la 31.12.2026.

În cazul întârzierilor imputabile executantului, beneficiarul poate aplica penalităţi conform prevederilor contractuale.

În situaţia în care executantul abandonează lucrările sau nu dispune de resursele necesare pentru finalizarea acestora, beneficiarul îşi rezervă dreptul de a aplica măsurile prevăzute de contract şi de legislaţia în vigoare.

CAPITOLUL XXI

Răspunderea executantului

Executantul răspunde integral pentru:

- calitatea lucrărilor executate;
- respectarea tehnologiei de lucru;
- utilizarea personalului calificat;
- respectarea normelor de protecţie a muncii;
- respectarea normelor de protecţie a mediului;
- integritatea bunurilor aflate în zona de lucru.

Executantul suportă toate cheltuielile necesare remedierii pagubelor produse din culpa sa.

În cazul deteriorării drumurilor, trotuarelor, gardurilor, reţelelor edilitare sau altor bunuri, executantul este obligat să le readucă la starea iniţială pe cheltuiala proprie.

CAPITOLUL XXII

Cerinţe privind calitatea lucrărilor

Lucrările vor fi considerate corespunzătoare numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

- vegetaţia lemnoasă prevăzută pentru eliminare a fost îndepărtată integral;
- arborii au fost doborâţi în condiţii de siguranţă;

- nu au fost afectate bunurile învecinate;
- terenul este curățat complet;
- materialul lemnos și resturile vegetale au fost evacuate;
- nu există cioate sau rădăcini rămase, în situația în care extragerea acestora a fost inclusă în comanda de lucrări;
- amplasamentul este predat într-o stare corespunzătoare.

Beneficiarul poate solicita refacerea oricăror lucrări executate necorespunzător.

CAPITOLUL XXIII

Cerințe privind propunerea financiară

Propunerea financiară va include toate costurile necesare pentru executarea completă a contractului.

CAPITOLUL XXIV

Specificații tehnice privind executarea lucrărilor

26.1 Principii generale

Lucrările de defrișare se vor executa astfel încât să fie asigurată:

- protecția vieții și integrității persoanelor;
- protejarea bunurilor publice și private;
- protejarea rețelelor edilitare;
- protecția mediului;
- respectarea limitelor amplasamentelor stabilite de beneficiar.

Executantul este obligat să utilizeze tehnologii de lucru adecvate fiecărei categorii de vegetație și fiecărui amplasament.

26.2 Doborârea arborilor

Doborârea arborilor se va executa controlat.

În cazul arborilor aflați în apropierea:

- drumurilor;
- clădirilor;
- rețelelor electrice;
- rețelelor de gaze naturale;
- rețelelor de telecomunicații;
- gardurilor;
- locurilor de joacă;
- altor obiective de interes public,

executantul va utiliza metoda secționării succesive și coborârii controlate a elementelor rezultate.

Este interzisă doborârea arborilor prin metode care pot provoca pagube bunurilor aflate în vecinătate.

26.3 Tăierea vegetației arbustive

Toată vegetația lemnoasă indicată de beneficiar va fi eliminată până la nivelul solului.

Nu se admite existența tufelor sau a lăstarilor rămași pe amplasament.

26.4 Fasonarea materialului lemnos

După doborâre, arborii vor fi fasonați.

Operațiunea include:

- îndepărtarea crengilor;
- secționarea trunchiurilor;
- depozitarea temporară;
- pregătirea pentru încărcare.

26.5 Încărcarea și transportul

Executantul va asigura:

- încărcarea materialului lemnos;
- încărcarea resturilor vegetale;
- transportul până la locația indicată de beneficiar sau la un operator autorizat.

Toate cheltuielile aferente sunt incluse în prețul ofertat.

26.6 Curățarea terenului

După terminarea lucrărilor amplasamentul trebuie să fie complet curățat.

Nu vor rămâne:

- crengi;
- resturi vegetale;
- rumeguș în cantități semnificative;
- ambalaje;
- deșeuri;
- combustibili;
- uleiuri.

26.7 Extragerea cioatelor

Atunci când este solicitată de beneficiar, executantul va:

- extrage complet cioatele;
- elimina rădăcinile principale;
- evacua materialul rezultat;
- umple gropile cu pământ rezultat din săpătură sau material corespunzător;
- aduce terenul la nivelul inițial.

CAPITOLUL XXV

Norme privind măsurarea lucrărilor

Recepția și decontarea lucrărilor se vor realiza numai pentru cantitățile efectiv executate.

Verificarea se va realiza în teren de către reprezentanții beneficiarului.

Pentru fiecare amplasament se va întocmi un proces-verbal care va conține:

- suprafața executată;
- categoria lucrărilor;
- data execuției;
- observații privind calitatea lucrărilor;
- eventualele remedieri solicitate.

CAPITOLUL XXVI

Indicatori de performanță

Executantul trebuie să asigure următorii indicatori minimi:

- executarea integrală a lucrărilor comandate;
- respectarea termenelor;
- lipsa deteriorărilor produse infrastructurii existente;
- evacuarea integrală a deșeurilor vegetale;
- respectarea normelor de protecția muncii;
- respectarea normelor privind protecția mediului.

CAPITOLUL XXVII

Situații care conduc la respingerea lucrărilor

Beneficiarul poate respinge recepția dacă se constată:

- arbori netăiați;
- vegetație rămasă pe amplasament;
- resturi vegetale neevacuate;
- deteriorarea drumurilor;
- deteriorarea spațiilor verzi;
- deteriorarea rețelelor edilitare;
- lipsa curățeniei;
- executarea necorespunzătoare a lucrărilor.

În aceste situații executantul este obligat să remedieze deficiențele fără costuri suplimentare.

CAPITOLUL XXVIII

Cerințe privind protejarea domeniului public

Pe timpul executării lucrărilor executantul va proteja:

- carosabilul;
- trotuarele;
- rigolele;
- podețele;
- gardurile;
- mobilierul urban;
- indicatoarele rutiere;
- rețelele edilitare;
- plantațiile care nu fac obiectul contractului.

Orice deteriorare va fi remediată pe cheltuiala executantului.

CAPITOLUL XXIX

Baza legală

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat în conformitate cu prevederile legislației naționale aplicabile în domeniul achizițiilor publice, al executării lucrărilor, al protecției mediului, al securității și sănătății în muncă și al administrării domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale.

Executantul are obligația de a respecta toate actele normative incidente, inclusiv modificările și completările ulterioare acestora.

În situația în care, pe parcursul executării contractului, intervin modificări legislative, executantul are obligația de a le aplica fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă, în măsura în care acestea sunt incidente obiectului contractului.

CAPITOLUL XXX

Codificarea lucrărilor (CPV)

Obiectul contractului este încadrat la următorul cod CPV recomandat:

45111220-6 – Lucrări de indepartare a vegetatiei

CAPITOLUL XXXI

Durata contractului

Durata contractului va fi stabilită prin contractul de achiziție si se va derula pana la 31.12.2026

Durata efectivă de execuție va începe de la data semnarii contractului de catre ambele parti..

Executantul este obligat să înceapă lucrările în termenul stabilit prin contract.

CAPITOLUL XXXII

Încetarea contractului

Contractul poate înceta în următoarele situații:

- la îndeplinirea integrală a obligațiilor asumate;
- prin acordul părților;
- prin reziliere, în condițiile contractului;
- în alte cazuri prevăzute de lege.

În cazul rezilierii din culpa executantului, acesta răspunde pentru prejudiciile cauzate autorității contractante.

Dispoziții finale

Prezentul Caiet de sarcini stabilește cerințele tehnice minime obligatorii pentru atribuirea și executarea contractului de lucrări având ca obiect:

„Lucrări de defrișare a vegetației lemnoase de pe terenurile aparținând domeniului public și/sau privat al U.A.T. Comuna Giarmata, județul Timiș"

Valoarea estimată a contractului este de:

219.008,26 lei fără TVA

Suprafața estimată a lucrărilor este de: **aproximativ 65.000 mp**

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii pentru toți ofertanții și fac parte integrantă din documentația de atribuire.

Prin depunerea ofertei, operatorul economic declară că a analizat documentația de atribuire, a vizitat sau și-a asumat condițiile amplasamentelor și poate executa lucrările în conformitate cu toate cerințele tehnice și contractuale prevăzute în prezentul document.

Intocmit,

Furtuna Sorin